

## Allegato A

**Tabella 1** - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore Acque del Chiampo S.p.A. operante nell'A.T.O. Valle del Chiampo

Acque del Chiampo S.p.a.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
<b>M1 - Perdite idriche</b>	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	8,83 mc/km/gg	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rinnovo di reti idriche in condizioni fisiche inadeguate</li> <li>▪ Sostituzione dei contatori d'utenza obsoleti</li> </ul>
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	20,70%				
<b>M2 - Interruzioni del servizio</b> (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		1,71 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Razionalizzazione e incremento della capacità idraulica dei sistemi in Alta Valle</li> <li>▪ Realizzazione di nuove adduttrici e interconnessione tra sistemi acquedottistici</li> <li>▪ Rifacimento di opere idrauliche inadeguate</li> </ul>
<b>M3 - Qualità dell'acqua erogata</b>	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	C	Rientro nella classe precedente in due anni	Rientro nella classe precedente in due anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizzazione di sistemi di filtrazione per la rimozione dei composti PFAS</li> <li>▪ Adeguamento e efficientamento di taluni impianti di potabilizzazione esistenti</li> </ul>
	M3b - Tasso di campioni non conformi	3,28%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,10%				
<b>M4 - Adeguatezza del sistema fognario</b>	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	1,79/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Potenziamento e rifacimento di impianti di sollevamento</li> <li>▪ Potenziamento delle reti fognarie nel territorio gestito</li> <li>▪ Adeguamento degli scaricatori di piena</li> </ul>
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	86,75%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%				
<b>M5 - Smaltimento fanghi in discarica</b> (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		78,77%	D	Riduzione del 5% del quantitativo	Riduzione del 5% del quantitativo totale di fanghi di	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ammodernamento della linea fanghi di uno specifico impianto di depurazione</li> </ul>

Acque del Chiampo S.p.a.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
			totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	depurazione tal quali smaltito in discarica	
<b>M6 - Qualità dell'acqua depurata</b> <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>	20,81% <sup>1</sup>	D	Riduzione del 20% del valore di M6	Riduzione del 20% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revamping di uno specifico impianto di depurazione</li> </ul>
<b>Altri investimenti programmati</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estensione della rete idrica e fognaria</li> </ul>

**Tabella 2** - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore Acque del Chiampo S.p.A. operante nell'A.T.O. Valle del Chiampo

Acque del Chiampo S.p.a.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
<b>MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale</b>	99,682%	A	Mantenimento	Mantenimento
<b>MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio</b>	98,841%	A	Mantenimento	Mantenimento

<sup>1</sup> Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha comunque specificato che gli impianti considerati al fine della determinazione del macro-indicatore M6, recapitanti in un collettore fognario, rispettano i limiti imposti dalla specifica "autorizzazione A.Ri.C.A.".